DAV (PG) College, Karanpur,
Dehradun-248001 (Uttarakhand)
ईमेल: principaldavpg@rediffmail.com; फोन: 9412013328
वेबसाइट: www.davpgcolleggeddn.ac.in

टेंडर नोटिस (Tender Notice)

डी.ए.वी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देहरादून परिसर के खेल मैदान में बास्केटबॉल कोर्ट तथा लॉन टेनिस कोर्ट के लिए चारदीवारी, संरचना निर्माण/मरम्मत, लोहा जाली स्थापना, गेट निर्माण, कंक्रीट सीमेंट (CC) कार्य, पेंटिंग, पुट्टी एवं फिनिशिंग आदि कार्य हेतु

निविदा क्रमांक: DAV/804/2025 **दिनांक 29.7.2025**

1. प्रस्तावना

डी.ए.वी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देहरादून परिसर के खेल मैदान में बास्केटबॉल कोर्ट तथा लॉन टेनिस कोर्ट के लिए चारदीवारी, संरचना निर्माण/मरम्मत, लोहा जाली स्थापना, गेट निर्माण, कंक्रीट सीमेंट (CC) कार्य, पेंटिंग, पुट्टी एवं फिनिशिंग आदि कार्य हेतु नियमों के अनुसार योग्य, अनुभवी एवं पंजीकृत निर्माण एजेंसियों/ संस्थाओं/ ठेकेदारों से दो भागों में सीलबंद निविदाएं (i) तकनीकी बोली (भाग-I) एवं (ii) वित्तीय बोली (भाग-II) आमंत्रित की जाती हैं। चयन में न्यूनतम दर (L-1), कार्य अनुभव और कार्य गुणवत्ता प्रमुख मानदंड होंगे।

2. निर्माण कार्य का विवरण

i. **निर्माण स्थल: डी.ए.वी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देहरादून परिसर, बास्केटबॉल कोर्ट व लॉन टेनिस कोर्ट क्षेत्र (कुल आकार: 124 फीट × 115 फीट)**

ii. **निर्माण कार्य का स्वरूप:**

1). चारदीवारी निर्माण/मरम्मत व लोहा जाली संरचना स्थापना।

2). निम्नलिखित निर्माण विशिष्टताएं:

(a) नींव: भूमि सतह से 2 फीट गहराई (आवश्यकतानुसार)।

(b) 9" दीवार: भूमि सतह से 3 फीट ऊँचाई।

(c) प्लिंथ बीम: 3 फीट दीवार के ऊपर निरंतर, ऊँचाई 1 फीट।

(d) लेवलिंग लेयर: प्लिंथ बीम के ऊपर 3" सीसी (सीमेंट कंक्रीट) लेयर।

(e) स्क्वायर पाइप संरचना: अपोलो स्क्वायर पाइप 4"×4", मोटाई 3 मि.मी., ऊँचाई 18 फीट (कुल नींव की गहराई से लेकर दीवार की सर्वोच्च ऊंचाई तक), हर 4 फीट पर एक पाइप। ग्राउंड की कुल रनिंग

लंबाई: 540 फीट (145 फीट×2 + 125 फीट×2)।

(f) पाइपों के बीच एंगल फ्रेम: 4 फीट×12 फीट आकार, 40 मि.मी.× 40 मि.मी.×6 मि.मी. का एंगल, 10 गेज जाली (1"×1" वर्ग) वेल्डेड।

(g) प्रत्येक पाइप: 2 फीट नींव में, 3 फीट ईंट की दीवार में, 1 फीट प्लिंथ बीम में, और 12 फीट प्लिंथ बीम के ऊपर।

(h) बास्केटबॉल और टेनिस कोर्ट के बीच विभाजन: 16 फीट ऊँचाई का एंगल फ्रेम + जाली संरचना (2 फिट नींव में तथा 16 फीट जमीन के ऊपर), दोनों कोर्ट हेतु अलग 10 फीट चौड़े स्टील गेट, जिनके ऊपर लगातार एंगल फ्रेम + जाली।

(i) 124 फीट x 115 फीट क्षेत्रफल में, 4 इंच मोटाई का कंक्रीट सीमेंट (CC) कार्य बास्केटबॉल कोर्ट एवं टेनिस कोर्ट में M20 ग्रेड (1:1.5:3 अनुपात) के कंक्रीट मिश्रण से।

(j) पुट्टी, प्राइमर, पुताई, पेंट एवं अंतिम फिनिशिंग कार्य।

(k) साइट सफाई व मलबा निस्तारण

(l) अन्य कोई आवश्यक/ अतिरिक्त कार्य/मद

iii. **निर्माण अवधि:** कार्यादेश जारी होने के 1 माह के भीतर पूर्ण करना अनिवार्य।

निर्माण/कार्य/स्थल/ सामग्री की/अन्य जानकारी:

i. उच्च गुणवत्ता वाली ईंट, सीमेंट, रेत और बजरी का उपयोग अनिवार्य है।
ii. उच्च गुणवत्ता वाली (स्तरीय मैन्युफैक्चरर) की एंगल फ्रेम, जाली संरचना और सरिया का उपयोग अनिवार्य है।
iii. कार्य स्थल पर दीवारों और लोहा/ जाली संरचना का प्लास्टर, पुट्टी, प्राइमर, पुताई व पेंट के साथ अंतिम फिनिशिंग अनिवार्य है।
iv. साइट की सफाई और निर्माण उपरांत मलबा हटाना अनिवार्य है।

3. निविदा नियम व शर्तें

1. **<u>निविदा शुल्क (Tender Fee):</u> Non Refundable रु. 1,000/- (Rupees one thousand only) (राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमांड ड्राफ्ट), "Principal, DAV (PG) College, Dehradun" के पक्ष में।**
2. **<u>अर्जक जमा धनराशि (Refundable Earnest Money Deposit (EMD)):</u> रु. 70,000/- (Rupees seventy thousand only)" (राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमांड ड्राफ्ट)" "Principal, DAV (PG) College, Dehradun" के पक्ष में। सफल बोलीदाता हेतु निर्माण अवधि तक EMD राशि कॉलेज द्वारा रखी जाएगी।**

3. **निर्माण अवधि:** कार्यादेश जारी होने के 1 माह के भीतर कार्य पूर्ण करना होगा। विलंब पर प्रतिदिन 1% दंड (अधिकतम 10% तक) लागू होगा।
4. **चयन मानदंड:**
    i. न्यूनतम दर (L-1)
    ii. पिछले कार्यों का अनुभव (कम से कम 3 वर्षों का)
    iii. कार्य गुणवत्ता का प्रमाण
5. **अनुबंध:** चयन के पश्चात सफल बोलीदाता को डी.ए.वी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देहरादून के साथ रु. 100/- के स्टांप पेपर पर अनुबंध करना अनिवार्य।
6. **निविदा प्राप्ति अंतिम तिथि:** 18.8.2025 (कार्यालय समय में) स्पीड पोस्ट से
7. **निविदा खोलने की तिथि:** 19.8.2025 (दोपहर 12:00 बजे, प्राचार्य कार्यालय में) निविदा जमा करने वाली संस्थाओं या ठेकेदारों के उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष ।
8. **साइट विजिट:** इच्छुक बोलीदाता किसी भी कार्यदिवस में कार्य स्थल का निरीक्षण कर सकते हैं।
9. **EMD वापसी:** असफल बोलीदाताओं को निविदा खुलने के बाद 7 कार्यदिवस के भीतर **EMD** वापस कर दी जाएगी। सफल बोलीदाता का EMD कार्य पूर्ण होने पर लौटाया जाएगा।
10. **वारंटी:** निर्माण कार्य में न्यूनतम 6 महीने की वारंटी अनिवार्य है।

4. तकनीकी बोली (भाग-I)

तकनीकी बोली (भाग-I) में बोलीदाता को अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने हैं।

(i) इसमें कंपनी /ठेकेदार की पहचान, पंजीकरण और वित्तीय स्थिति को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज़ सम्मिलित हैं।

(ii) बोलीदाता को कंपनी का नाम, पता, संपर्क विवरण, वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र (CPWD/पीडब्ल्यूडी/नगर निगम), पैन कार्ड और पिछले तीन वर्षों का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से जमा करना है।

(iii) इसके अतिरिक्त, स्वघोषणा पत्र (ब्लैकलिस्टिंग से संबंधित), अधिकृत व्यक्ति का पहचान प्रमाण (आधार कार्ड), और मशीनरी व उपकरणों की सूची और

(iv) न्यूनतम 6 महीने की वारंटी पत्र अनिवार्य हैं।

(v) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर व मुहर करनी होगी।

(vi) निर्धारित निविदा शुल्क व EMD का बैंक ड्राफ्ट मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य है।

(vii) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, तिथि और हस्ताक्षर तथा मुहर (स्टांप) के साथ यह बोली पूरी मानी जाएगी।

तकनीकी बोली प्रारूप (FORM-A)

नीचे दिया गया प्रारूप तकनीकी बोली के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों की तालिका दर्शाता है। प्रत्येक दस्तावेज़ के समक्ष 'हाँ' या 'नहीं' अंकित करें और जहां आवश्यक हो वहाँ विवरण प्रदान करें। साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करते हुए संलग्नक संख्या भी अंकित करें । बिना हस्ताक्षर व मुहर के बोली अमान्य मानी जाएगी।

तकनीकी बोली प्रारूप: FORM-A

(कंपनी के लेटर हेड पर प्रिंट करें)

निविदा क्रमांक: DAV/804/2025 **दिनांक 29.7.2025**

डी.ए.वी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देहरादून परिसर के खेल मैदान में बास्केटबॉल कोर्ट तथा लॉन टेनिस कोर्ट के लिए चारदीवारी, संरचना निर्माण/मरम्मत, लोहा जाली स्थापना, गेट निर्माण, कंक्रीट सीमेंट (CC) कार्य, पेंटिंग, पुट्टी एवं फिनिशिंग आदि कार्य हेतु

क्रमांक	दस्तावेज़ का विवरण	संलग्न (हाँ/ नहीं)	संलग्नक संख्या	विवरण/ टिप्पणी (महाविद्यालय टेंडर समिति द्वारा)
1.	कंपनी/ ठेकेदार का नाम, पता एवं संपर्क विवरण			
2.	वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र (CPWD/पीडब्ल्यूडी/नगर निगम) (प्रतिलिपि संलग्न करें)			
3.	पैन कार्ड (प्रतिलिपि संलग्न करें)			
4.	पिछले 3 वर्षों का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र (संबंधित विभाग से जारी) (प्रतिलिपि संलग्न करें)			
5.	स्वघोषणा पत्र (किसी विभाग में ब्लैकलिस्ट नहीं होने का प्रमाण)			
6.	अधिकृत व्यक्ति का पहचान प्रमाण/ आधार कार्ड (प्रतिलिपि संलग्न करें)			
7.	निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध मशीनरी व उपकरणों की सूची			
8.	निर्माण कार्य में न्यूनतम 6 महीने की अनिवार्य वारंटी पत्र			
9.	निविदा दस्तावेज़ के सभी पृष्ठों/ संलग्नकों पर हस्ताक्षर व मुहर			
10.	निर्धारित निविदा शुल्क का बैंक ड्राफ्ट (Rs. 1,000.00 मूल रूप में)			
11.	निर्धारित EMD का बैंक ड्राफ्ट (Rs. 70,000.00 मूल रूप में)			
12.	अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम			
13.	हस्ताक्षर अधिकृत व्यक्ति कंपनी/ ठेकेदार (मुहर/तिथि सहित)			

5. वित्तीय बोली (भाग-II)

वित्तीय बोली में शामिल विवरण:

वित्तीय बोली के लिए मुख्य 8 कार्य (संक्षिप्त रूप में) इस प्रकार होंगे, जिनका विस्तृत विवरण इस निविदा प्रपत्र में ऊपर (**"निर्माण कार्य का विवरण"** के अंतर्गत) दिया गया है–

1. **चारदीवारी व नींव निर्माण** - 2 फीट नींव, 3 फीट ऊँची 9" दीवार, 1 फीट प्लिंथ बीम।
2. **स्क्वायर पाइप संरचना** - 4"x4" (3 मि.मी.) अपोलो पाइप, ऊँचाई 18 फीट, ग्राउंड की कुल रनिंग लंबाई 540 फीट।
3. **एंगल फ्रेम + जाली** - 4'x12' फ्रेम (40 मि.मी.×40मि.मी.×6 मि.मी.) पर 10 गेज 1"x1" वेल्डेड जाली।
4. **कोर्ट विभाजन व गेट**: 16 फीट ऊँचा एंगल फ्रेम + जाली, दो 10 फीट चौड़े स्टील गेट।
5. **कंक्रीट सीमेंट(CC) कार्य से कोर्ट निर्माण:** 124 फीट×115 फीट क्षेत्र में M20 ग्रेड ।
6. **पेंटिंग व फिनिशिंग**: पुट्टी, प्राइमर, पुताई, पेंट, एवं अंतिम फिनिशिंग कार्य।
7. **साइट सफाई व मलबा निस्तारण**
8. **अन्य कोई आवश्यक/ अतिरिक्त कार्य/ मद**

वित्तीय बोली प्रारूप (FORM-B)

बोलीदाता नीचे दिए गए **वित्तीय प्रारूप-B** के अनुसार कार्यवार लागत का विवरण प्रदान करें। सभी 8 आइटमों/ कार्यों की दरें रुपये में भरें। सभी मदों में जीएसटी सहित दरें दर्शाएं। बिना हस्ताक्षर व मुहर के बोली अमान्य मानी जाएगी।

वित्तीय बोली प्रारूप: FORM-B

(कंपनी के लेटर हेड पर प्रिंट करें)

निविदा क्रमांक: DAV/804/2025, दिनांक 29.7.2025

डी.ए.वी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देहरादून परिसर के खेल मैदान में बास्केटबॉल कोर्ट तथा लॉन टेनिस कोर्ट के लिए चारदीवारी, संरचना निर्माण /मरम्मत, लोहा जाली स्थापना, गेट निर्माण, कंक्रीट सीमेंट (CC) कार्य, पेंटिंग, पुट्टी एवं फिनिशिंग आदि कार्य हेतु

क्रम	विवरण	लागत/ निविदा मूल्य (रु., अंकों में) (जी.एस.टी. सहित)
i.	चारदीवारी व नींव निर्माण	
ii.	स्क्वायर पाइप संरचना	
iii.	एंगल फ्रेम + जाली	
iv.	कोर्ट विभाजन व गेट	
v.	कंक्रीट सीमेंट(CC) कार्य से कोर्ट निर्माण	
vi.	पुट्टी, प्राइमर, पुताई, पेंट एवं अंतिम फिनिशिंग कार्य	
vii.	साइट सफाई व मलबा निस्तारण	
viii.	अन्य कोई आवश्यक/ अतिरिक्त कार्य/मद	
	कुल लागत/ निविदा मूल्य (रु.) शब्दों में	
	हस्ताक्षर अधिकृत व्यक्ति कंपनी/ ठेकेदार (तिथि व मुहर सहित)	

6. बोलीदाता द्वारा आवेदन पत्र प्रारूप

(कंपनी के लेटर हेड पर प्रिंट करें)

पत्रांक संख्या: ___________ दिनांक: ___________

सेवा में,

प्राचार्य,

डी.ए.वी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय,

करनपुर, देहरादून-248001, उत्तराखंड

संदर्भ: निविदा क्रमांक: DAV/ 804 /2025 दिनांक 29.07.2025

महोदय,

सादर निवेदन है कि आपके द्वारा जारी उक्त निविदा विज्ञापन क्रमांक DAV/804/ 2025 दिनांक 29.7.2025 के संदर्भ में, डी.ए.वी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देहरादून परिसर के खेल मैदान में बास्केटबॉल कोर्ट तथा लॉन टेनिस कोर्ट के लिए चारदीवारी, संरचना निर्माण/मरम्मत, लोहा जाली स्थापना, गेट निर्माण, CC कोर्ट निर्माण, पेंटिंग, पुट्टी एवं फिनिशिंग कार्य हेतु, मैं/ हम अपने सीलबंद तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव संलग्न कर निविदा में भाग लेने हेतु आवेदन कर रहा हूं/ रहे हैं। मैं/ हम निविदा शर्तों एवं नियमों से पूर्णतः सहमत हूं / हैं तथा प्रत्येक शर्त का पूर्णतया अनुपालन करूंगा। मैं/ हम निर्धारित समय सीमा (1 माह) के भीतर कार्य पूर्ण करने का आश्वासन देता हूं/ देते हैं।

संलग्न दस्तावेज़: 1. तकनीकी बोली (FORM-A); 2. वित्तीय बोली (FORM-B)

3. निविदा शुल्क (Rs.1000.00) व EMD (Rs.70,0000.00) ड्राफ्ट (मूल रूप में)

4. कंपनी/फर्म पंजीकरण, अनुभव प्रमाण पत्र व अन्य आवश्यक दस्तावेज़

आपसे निवेदन है कि हमारी बोली पर सकारात्मक विचार करने का कष्ट करें।

सादर,

(हस्ताक्षर)

नाम: ____________________

पद: ____________________

कंपनी/ ठेकेदार का नाम: ____________________

पता: ____________________

मोबाइल नंबर: ____________________

ईमेल: ____________________

मुहर:

दिनांक: ____________________

7. अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

i. बोली एक बड़े सीलबंद लिफाफे में जमा करें जिस पर **"डी.ए.वी. महाविद्यालय, देहरादून में बास्केटबॉल कोर्ट तथा लॉन टेनिस कोर्ट के कार्य हेतु निविदा"** अंकित हो जो कि **"प्राचार्य, डी.ए.वी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, करनपुर, देहरादून-248001, उत्तराखंड"** को संबोधित हो ।

ii. रु. 100/- के स्टांप पेपर पर अनुबंध निष्पादन के पश्चात ही कार्यादेश जारी होगा।

iii. देरी पर दंड तथा अनुबंध उल्लंघन पर बोलीदाता को काली सूची में डाला जा सकता है।

iv. सफल बोलीदाता को निर्माण स्थल पर भी आवश्यक सभी सुरक्षा इंतजाम करने सहित सभी संबंधित/ आवश्यक सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

v. सभी निविदाएं 19.8.2025 (मंगलवार) को दोपहर 12:00 बजे प्राचार्य कार्यालय में खोली जाएंगी।

प्रो. कौशल कुमार
प्राचार्य
डी.ए.वी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
करनपुर, देहरादून-248001 (उत्तराखंड)
फोन: 9412013328
ईमेल: principaldavpg@rediffmail.com
वेबसाइट: www.davpgcollegeddn.ac.in